

临沂市住房和城乡建设局

临沂市住房和城乡建设局 关于全市 1-4 月份预拌混凝土质量监督 检查情况的通报

各县区住房和城乡建设局，临沂高新技术产业开发区建设局、临沂经济技术开发区园区建设局、临沂临港经济开发区园区规划建设服务中心，局属有关单位，各有关单位：

为进一步规范预拌混凝土生产和使用管理，稳步提升全市建设工程质量，根据临沂市住房和城乡建设局《关于加强对预拌混凝土质量监督管理的通知》要求，对各县区监管部门预拌混凝土监管工作进行督导，对预拌混凝土生产企业采取“双随机”模式进行监督抽查。现将检查情况通报如下：

一、基本情况

2020 年 1 至 4 月份，共对兰山区、河东区、莒南县、费县、沂南县、兰陵县等 11 家预拌混凝土生产企业进行了监督抽查，并对监管部门履行管理职责情况进行了督导。

县区监管部门履职方面。督导的六个县区均设有专人负责预拌混凝土监管工作，多数县区能够严格落实属地管理职责，及时开展专项检查或者随机抽查活动，基本保证了出场混凝土质量符合规定。其中，罗庄区、河东区分别对辖区内预拌混凝土企业进

行了第一季度专项检查，对检查中发现的问题责令企业进行整改，并在全区范围内进行了通报。

企业随机抽查方面。主要对企业技术人员配备和到岗情况、试验室管理、原材料质量控制和混凝土生产质量控制等方面进行检查，共发现人员配备、实验室管理等方面存在的问题 60 余条，下达整改建议书 11 份。从检查情况看多数预拌混凝土生产企业有健全的质量保证体系，能严格落实质量管理措施，对原材料检验和混凝土出厂检验比较到位，混凝土质量能够满足要求。其中临沂海诚嘉诺环保科技有限公司、莒南县金隆混凝土有限公司等企业在实验室管理、原材料控制等方面做的较好。但也有部分企业在质量管理方面存在较多问题，从抽查结果看，临沂市预拌混凝土生产企业存在问题主要集中在以下方面：一是技术人员资格、配备数量不满足质量管理要求，个别企业技术负责人、试验室主任长期空岗。二是试验室仪器设备配备不足，设备安装不规范。三是原材料进场复检数量不够，机制砂复检参数不全。四是配合比管理制度未正常运行，原材料品种、质量变化时，配合比未重新设计；配合比使用前，技术负责人未按要求进行审批。其中兰陵聚成预拌砂浆混凝土有限公司、临沂宏振新型建材有限公司在人员配备、实验室设置、技术资料等方面存在较多严重问题，在责令限期整改的同时建议兰陵县住建局、河东区住建局对问题严重企业进一步加大监管力度，加大抽查频次。

二、下步工作要求

(一)各预拌混凝土生产企业要在规定的期限内完成整改，同时对检查发现的问题举一反三，进一步加强质量管理，完善试验室建设，严格按照规定进行配合比和原材料试验，确保生产混凝土质量合格。

(二)建设单位要提高质量意识，严格按照《临沂市住房和城乡建设局关于加强全市预拌混凝土产品质量和现场施工管理的通知》(临建办发〔2019〕110号)要求，在首次使用混凝土前和使用过程中组织监理、施工单位对预拌混凝土生产站点进行原材料质量和企业内部质量控制等方面的检查。

(三)各县区监管部门要进一步加大对预拌混凝土生产企业的检查力度，每季度开展不低于一次的专项检查活动。对检查中发现的违法违规行为进行严肃处理，检查情况及时向社会公布，检查结果作为预拌混凝土企业信用评价的评分依据，记入企业信用档案。同时建立差别化管理机制，对检查中出现问题较多或不能有效保证混凝土产品质量的企业增加抽查频次和力度。

附件：部分预拌混凝土企业存在问题一览表

临沂市住房和城乡建设局

2020年5月18日

预拌混凝土企业存在问题一览表

附件：

序号	企业名称	所在县区	存在问题
1	天元混凝土工程有限公司费县分公司	费县	<ol style="list-style-type: none"> 1、机制砂进场检验数量不足； 2、配合比使用未经相关人员审批； 3、出厂检验未按规定进行拌合物性能检测； 4、试验室设备检定标识未及时更新。
2	山东华泉建筑安装有限公司	莒南县	<ol style="list-style-type: none"> 1、水泥进场检验数量不足； 2、坍落度检测未按规范要求配备底板； 3、混凝土强度未定期进行统计评审。
3	莒南县金隆混凝土有限公司	莒南县	<ol style="list-style-type: none"> 1、水泥试验原始记录未签署校核人员姓名； 2、配合比设计原始记录记录信息不全。
4	山东裕隆混凝土公司	莒南县	<ol style="list-style-type: none"> 1、水泥胶砂试件无唯一性标识； 2、水泥留置样品防护、封签不规范； 3、配合比使用前未经试验验证。
5	兰陵县中联混凝土有限公司	兰陵县	<ol style="list-style-type: none"> 1、水泥胶砂振实台设备安装不符合要求； 2、配备的混凝土搅拌机型号不满足试验要求； 3、水泥试验室无湿度控制设施； 4、水泥负压筛析仪可调节范围不满足要求； 5、天平放置位置不当； 6、未保存水泥出厂合格证； 7、水泥进场检验数量不足；

			<p>8、留置样品未进行登记； 9、要抗渗要求的混凝土，出厂未进行抗渗试验； 10、未进行拌合物水溶性氯离子含量检测； 11、部分配合比使用前未经试验验证。</p>
6	兰陵聚成预拌砂浆混凝土有限公司	兰陵县	<p>1、试验室布局不合理，技术资料管理混乱，未归档保存； 2、坍落度检测配备底板尺寸不符合标准要求。 3、未明确技术负责人、试验室主任； 4、试验室未建立人员档案； 5、水泥进场检测数量不足； 6、配合比使用前未经试验验证。</p>
7	沂南沂州新材料有限公司	沂南县	<p>1、水泥未按批次进行进场检验，部分批次缺少出厂合格证； 2、水泥胶砂振实台设备安装不符合要求； 3、标养室湿度控制不符合要求； 4、未配备钢制混凝土试模。</p>
8	沂南县万科混凝土有限公司	沂南县	<p>1、标养室环境条件不符合标准要求； 2、技术负责人无任命文件； 3、水泥进场台账未记录进场数量和出厂批号； 4、配合比使用前未进行验证试验； 5、坍落度检测未按规范要求进行配备底板。</p>
9	临沂市冠蒙金德新型建材有限公司	兰山区	<p>1、水泥胶砂试件无唯一性标识； 2、水泥胶砂振实台、水泥胶砂流动度测定仪、比表面积仪设备安装不符合要求； 3、压力试验机缺少防护装置； 4、马弗炉放置位置不当。</p>
10	临沂海诚嘉诺环保科技有限公司	兰山区	<p>1、水泥进场检验数量不足； 2、水泥抗折试验机设备档案内容不完善。</p>

11	临沂宏振新型建材有限公司	河东区	<ol style="list-style-type: none"> 1、 技术负责人、 试验室主任不在岗; 2、 试验室未建立人员档案; 3、 2020 年进场外加剂无产品合格证; 4、 配合比使用未经相关人员审批; 5、 产品出厂检验未检测拌合物性能; 6、 养护室内留置试块数量不足, 与试块制作、 试验台账无法对应。
----	--------------	-----	--